


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5(ก)


ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3758/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 ประเภทงาน งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ถนนทวงหลวงหมายเลข 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
 แบบเลขที่ ยผจ.อด.37/63 (จำนวน 3 แผ่น) กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
	ค่าวัสดุและแรงงาน	911,154.73	1.3054	1,189,421.38	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ				เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ค่าจ้างเครื่องจักร	13,000.00		13,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,202,421.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,202,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน)			

หมายเหตุ - ปริมาณวัสดุสิ่งของใช้ตามรายละเอียดการประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
 - ราคาวัสดุสิ่งของให้ใช้ราคาในท้องถิ่น และราคาที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์
 - ค่าแรงงานใช้ราคาตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางกฤษณา ทรัพย์ศิริโสภา)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวิชัย แสนสิงห์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายนิธิตร์ วงษาสันต์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ถนนทางหลวงหมายเลข 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แบบเลขที่ ยผจ.อด.37/61 (จำนวน 3 แผ่น)

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรง		
	งานประภทอาคาร								
1	งานดินขุด	396	ลบ.ม.	-	-	125.00	49,500.00	49,500.00	ลึกเกิน1.50ม.
2	ทรายรองกันหลุม	8.00	ลบ.ม.	450.00	3,600.00	91.00	728.00	4,328.00	
3	งานโครงสร้าง คสล.								
	- งานคอนกรีตหยาบ	6.50	ลบ.ม.	1,806.00	11,739.00	306.00	1,989.00	13,728.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(cube)	12.00	ลบ.ม.	1,806.00	21,672.00	306.00	3,672.00	25,344.00	
	- งานไม้แบบ	9.70	ตร.ม.	-	-	133.00	1,290.10	1,290.10	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	7.76	ตร.ม.	464.00	3,600.64	-	-	3,600.64	
	- งานตะปู	2.50	กก.	42.00	105.00	-	-	105.00	
	- งานเหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.852	ตัน	20,119.00	17,141.39	3,300.00	2,811.60	19,952.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	31.00	806.00	-	-	806.00	
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
4	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ ขนาด 100 ลบ.ม./วัน	1	ถัง	700,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	
5	ค่าขนส่งถัง	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
6	ค่าติดตั้งถังและเครื่องเติมอากาศ	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย 1 HP. 380V.พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม	2	เครื่อง	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
9	งานเดินท่อน้ำที่ผ่านการบำบัดทิ้ง	1	งาน	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงาน							911,154.73	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางกฤษณา ทรัพย์ศิริโสภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชัย แสนสิงห์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิธิตร วงษาสันต์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ประเภทงาน งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย


สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ถนนทางหลวงหมายเลข 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แบบเลขที่ ยผจ.อด.37/61 (จำนวน 3 แผ่น)

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรง		
	งานประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1	ค่าเช่ารถเครนยกถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 คัน	1	วัน		-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2	ค่าจ้างรถขุด ขุดหรือโครงสร้าง คสล. เดิม	2	วัน		-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	1
					-	-	-	-	
			ตร.ม.		-		-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงาน								13,000.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกฤษณา ทรัพย์ศิริโสภา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิชัย แสนสิงห์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิธิตร์ วงษาสันต์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน