

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

แบ่งเป็น ๓ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานชุดรีโอโครงสร้าง คสล. เดิม แล้วเสร็จ
- ส่ง Catalog ถึงบำบัดฯ และ Shop Drawing งานระบบถึงบำบัดฯ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณานุมัติ แล้วเสร็จ
- งานปักผังและชุดดินแล้วเสร็จ
- งานประกอบแบบ, ผูกเหล็กและเทพื้น คสล. หนา ๐.๒๐ ม. รับถังแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้


- งานขนส่งและยกวางถังระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ใบ ลงบนพื้น คสล. แล้วเสร็จ
- ส่ง Catalog เครื่องสูบน้ำเสีย ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณานุมัติ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานงานติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำดีที่ผ่านการบำบัด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมระบบท่อ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียจนใช้งานได้ พร้อมส่งตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปทดสอบหาค่า BOD. แล้วเสร็จ
- งานส่วนอื่นๆ ตามสัญญาก่อสร้าง ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดตามสัญญาทุกประการ
- งานเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสุรศักดิ์ พูนทำนอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน